

Aufstockung MFH Greulich, Zürich

2019



Mitten in der Stadt Zürich wurden zwei Mehrfamilienhäuser aufgestockt. Der zusätzliche Stock bietet Platz für 8 kleinere Wohnungen.

Das Projekt

An der Stauffacherstrasse und Herman-Greulich-Strasse sind zwei Wohnhäuser aufgestockt worden. Diese mussten im bewohnten Bau umgebaut werden. Die neuen Dachwohnungen verfügen über Atrien, welche als ruhige Aussenräume benutzt werden können. Zudem dienen die Atrien als Zugang zu den Dachterrassen und bringen viel Tageslicht in das Innere der Wohnungen.

Die Bauweise

Die Aufstockung ist als Holzrahmenbauweise erstellt. Der bestehende Balkenboden blieb erhalten und wurde in den Balkenzwischenräumen mit liegenden Brettschichtholzträgern verstärkt. Dadurch wurde der Deckenaufbau schlank gehalten, was zu mehr Raumhöhe in den neuen Dachwohnungen führte.

Die Herausforderung

Die Aufstockungen boten keine grossen Herausforderungen. Jedoch mussten die Sparren aufgrund baurechtlicher Situation erhalten bleiben. Diese wurden als Verstärkung aufgedoppelt.



Innenhof



Flur



Blick von Küche in Innenhof



Dachterrasse (Fotos: Roger Frei Zürich)

Baudaten

- Brutto Geschossfläche: 729 m²
- Dachelemente: 700 m²
- Brettschichtholzverstärkungen: 108 m³

Leistungen Timbatec

- SIA Phase 11 Zustandsanalyse
- SIA Phase 21 Statische Überprüfung
- SIA Phase 31 Vorprojekt
- SIA Phase 51 Ausführungsprojekt
- SIA Phase 52 Ausführung
- Statik und Konstruktion

Architekt

Peter Moor GmbH Architekt ETH/SIA 8006 Zürich

Holzbauingenieur

Timbatec Holzbauingenieure Schweiz AG 8005 Zürich

Holzbau

Kost Holzbau AG 6403 Küssnacht A. R.

Bauingenieur

Ingenieurbureau Heierli AG 8006 Zürich

Bauphysik

Raumanzug GmbH 8003 Zürich